

# 工 程 量 清 单 报 价 表

招标编号：AJJS-GZ-05-01-015(2025)

工程名称：东城街道塹头社区居民委员会塹头路 13 号危旧房改  
造工程

招标人：东莞市安居建设投资有限公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：东城街道埗头社区居民委员会埗头路 13 号危旧房改造工程
- 2、工程地点：东莞市

## 二、编制依据：

- 1、根据《东城街道埗头社区居民委员会埗头路 13 号危旧房改造工程》相关资料进行编制。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2024)及《广东省工程量清单计价指引（2024）》。



第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价应为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

第 1 页 共 7 页

金额 (元)
--------

第 1 页 共 7 页

[illegible]





第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	070104015002	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁侧	1. 类型: 钢板 2. 规格: 5mm厚	m2	64.75		
9	070104041002	钢板表面分 层压抹高韧 性混凝土	1. 混凝土种类: 高韧性混凝土 2. 厚度: 25mm 3. 钢丝网材质、规格: 热镀锌钢丝网 (12.7*12.7*0.9mm) 4. 分层压抹	m2	567.34		
		东城街道 玺头社区居民 委员会玺头 路13号危旧 房改造工程 -装修工程					
		整个项目					
		拆除工程					
29	010102001001	挖基坑土方 (人工挖土 方)	1. 土类别: 综合考虑 2. 开挖深度: 2m内 3. 开挖方式: 人工挖土	m3	72.58		
30	010102007001	回填方	1. 材料品种: 土方 2. 密实度: 夯填	m3	66.53		
31	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合考虑 2. 土方外运: 由投标单位自行考虑 3. 人工装土	m3	6.05		
32	010401002002	原有砖砌体 拆除	1. 拆除原有砖砌体 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m3	76.93		
33	010502013001	开孔(打洞)	1. 打洞部位材质: 混凝土 2. 洞尺寸: 0.05m2内 3. 废料运距: 由投标单位自行考虑	个	174		
34	010101001004	原有散水拆 除	1. 拆除原有散水面层及基层 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	18.72		
35	011101002001	原有混凝土 地面拆除	1. 拆除原混凝土地面 2. 厚度: 100mm 3. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	25.36		
36	011503001003	原有外墙面 拆除	1. 拆除原有外墙面 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	521.33		
37	011102003006	原有平面块 料拆除(除 卫生间外)	1. 原饰面铲除至原混凝土面(含找 平层) 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	24.67		
38	011102003008	原有平面块 料拆除(卫 生间)	1. 原饰面铲除至原混凝土面(含找 平层、防水层) 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	56.58		
本页小计							

第 3 页 共 7 页

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
39	011203003004	原有立面块料拆除	1. 原饰面铲除至原混凝土面 (含找平层、防水层) 2. 铲除原饰面层至砖面或梁柱混 3. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	244.28		
40	011302001002	原有天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有天棚面龙骨及饰面 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑 3. 综合考虑照明及相关设备线路拆除恢复	m2	100.25		
41	011403001004	原有天棚抹灰面拆除	1. 拆除原有天棚面抹灰面 2. 铲除原饰面至钢筋混凝土板底, 清理后刷素水泥浆一道 3. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	497.38		
42	010101001002	原有墙柱装饰面拆除	1. 拆除原有墙柱装饰面 2. 废料运距: 由投标单位自行考虑	m2	316.22		
		新建工程					
10	010502013002	C25细石混凝土封堵	1. C25细石混凝土封堵	m3	0.49		
11	010402001001	砌块墙 (外墙)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 180mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	58.51		
12	010402001002	砌块墙 (内墙)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	18.42		
13	010502029002	散水	1. 面层厚度: 100mm 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 垫层材料种类、厚度: 300mm厚石屑稳定层 (6%水泥) 5. 随捣随抹光	m2	18.72		
14	010502030001	地坪	1. 参考做法: 建筑构造做法表 (地3) 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20	m2	25.36		
本页小计							





第 4 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011102003005	块料楼地面 (地3)	1. 参考做法:建筑构造做法表(地3) 2. 面层材料品种、规格:600*600mm防滑地砖(抛光砖) 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚M15干硬性预拌水泥砂浆,面撒素水泥 4. 勾缝材料种类:专用填缝剂 5. 综合考虑装修交界位置处理	m <sup>2</sup>	25.36		
16	011102003003	块料楼地面 (地5)	1. 参考做法:建筑构造做法表(地5) 2. 面层材料品种、规格:300*300*10mm厚防滑釉面砖 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚M15干硬性预拌水泥砂浆 4. 勾缝材料种类:白水泥 5. 防水层厚度、材料种类:5mm厚聚合物防水砂浆 6. 防水层厚度、材料种类:2mm厚聚氨酯防水涂料(分两遍涂抹),四周沿墙高出完成楼面1800mm 7. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚M20预拌防水砂浆(掺入5%防水剂)找平0.5%坡向地漏 8. 综合考虑装修交界位置处理	m <sup>2</sup>	3.07		
17	011102003007	块料楼地面 (楼5)	1. 参考做法:建筑构造做法表(楼5) 2. 面层材料品种、规格:600*600mm防滑地砖(抛光砖) 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚M15干硬性预拌水泥砂浆 4. 勾缝材料种类:专用填缝剂 5. 综合考虑装修交界位置处理	m <sup>2</sup>	4.37		
本页小计							

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	011102003004	块料楼地面 (楼6)	1. 参考做法: 建筑构造做法表 (楼6) 2. 面层材料品种、规格: 300*300*10mm厚防滑釉面砖 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚M20干硬性水泥砂浆 4. 勾缝材料种类: 素水泥浆 5. 防水层厚度、材料种类: 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜 (四周墙面翻起2000mm) 6. 防水层厚度、材料种类: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (四周墙面翻起2000mm) 7. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚M20预拌防水砂浆 (掺入5%防水剂) 找平0.5%坡向地漏 8. 综合考虑装修交界位置处理	m2	53.51		
19	011105003001	块料踢脚线 (踢1)	1. 参考做法: 建筑构造做法表 (踢1) 2. 面层材料品种、规格: 150*600*10mm厚釉面墙砖 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 陶瓷墙地胶粘剂粘贴, 满浆粘贴 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚M20预拌混合砂浆 (分两遍) 5. 综合考虑装修交界位置处理	m2	28.67		
20	011203003002	块料墙、柱面 (内5)	1. 参考做法: 建筑构造做法表 (内5) 2. 面层材料品种、规格: 300*600*5mm厚釉面墙砖 (错缝横贴) 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 瓷片专用胶黏贴 4. 10mm厚聚合物防水砂浆, 先刷聚合物防水素浆一遍 5. 综合考虑装修交界位置处理	m2	346		
21	011201004001	立面砂浆找平层 (内5)	1. 参考做法: 建筑构造做法表 (内5) 2. 刷基层处理剂一遍 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚M20预拌混合砂浆 (分两遍) 4. 综合考虑装修交界位置处理	m2	346		
本页小计							





第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	011403001003	抹灰面油漆 (内4)	1. 参考做法: 建筑构造做法表(内4) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两道(要求涂料环保无污染且防水、防霉) 3. 腻子种类、遍数: 满刮腻子膏两遍抛光 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚M20预拌混合砂浆(分两遍) 5. 综合考虑装修交界位置处理	m2	1043.91		
23	011201004002	立面砂浆找平层 (内4)	1. 参考做法: 建筑构造做法表(内4) 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚M20预拌混合砂浆(分两遍) 3. 综合考虑装修交界位置处理	m2	1043.91		
24	011403001002	抹灰面油漆 (顶1)	1. 参考做法: 建筑构造做法表(顶1) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两道(要求涂料环保无污染且防水、防霉) 3. 腻子种类、遍数: 2~3mm厚柔韧型腻子分两遍刮平 4. 综合考虑装修交界位置处理	m2	4.89		
25	011302001001	平面吊顶天棚 (顶4)	1. 参考做法: 建筑构造做法表(顶4) 2. 面板材料品种、规格: 600*600mm铝合金方形扣板 3. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨 4. 龙骨规格: $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点中距900mm, 与角铁焊接; $\phi 12$ 膨胀螺栓固定 L36*4 角钢长40mm 5. 综合考虑装修交界位置处理	m2	100.25		
本页小计							

第 7 页 共 17 页

工程	金额 (元)
综合单价	合价

第 7 页 共 17 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道鳌头社区居民委员会鳌头路13号危旧房改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道堑头社区居民委员会堑头路13号危旧房改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001001	外墙综合脚手架			
1.2.2.6.2	011601001002	里脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	011601007001	施工临时围挡			
1.2.2.14	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.15	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.16	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.17	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					



## 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道塹头社区居民委员会塹头路13号危旧房改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.17	施工便道			
1.2.2.19	2.18	样板引路			
1.2.2.20	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20.1	011601002002	垂直运输			
1.2.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.22	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22.1	011601014001	已完工程及设备保护			
1.2.2.23	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道堦头社区居民委员会堦头路13号危旧房改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
本页小计					



# 措施项目清单计价表



工程名称: 东城街道堽头社区居民委员会堽头路13号危旧房改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道堑头社区居民委员会堑头路13号危旧房改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称: 东城街道堽头社区居民委员会堽头路13号危旧房改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：东城街道鳌头社区居民委员会鳌头路13号危旧房改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
本页小计					



## 措施项目清单计价表

工程名称: 东城街道堽头社区居民委员会堽头路13号危旧房改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4.



第 1 页 共 1 页	备注
详见本标准表 E.	

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金 额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合    计					-