

白云山何济公制药厂新市食堂改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

年 月 日

工程名称： 白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段名称： _____

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 1 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		白云山何济公制药厂 新市食堂改造						
		装饰工程						
		拆除工程						
1	041001001005	天花拆除	1. 轻钢龙骨石膏板及其他天花拆除	m2	59.9			
2	041001001007	原有柜体拆除	1. 原有柜体拆除	m2	6.9			
3	041001001008	门窗拆除	1. 门窗拆除	樘	10			
4	041001001009	铝合金玻璃隔断拆除	1. 铝合金玻璃隔断拆除	m2	9.88			
5	041001001010	厕所隔断拆除	1. 厕所隔断拆除隔断拆除	m2	36.4			
6	041001001011	洗手台拆除	1. 洗手台拆除	m	5			
7	041001001012	户外搭建房间拆除	1. 户外搭建房间拆除	m2	45.44			
8	041001001006	拆除墙体	1. 拆除实心墙体	m3	11.69			
9	041001001014	墙面瓷砖层拆除	1. 墙面瓷砖层拆除	m2	221.77			
10	041001001015	腻子粉及抹灰层拆除	1. 腻子粉及抹灰层拆除	m2	111.91			
11	041001003001	拆除地面瓷砖层	1. 拆除地面瓷砖层	m2	134.46			
12	041001003002	拆除地面水泥基层	1. 拆除地面水泥基层	m3	26.892			
13	010103002002	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距15KM	m3	112.56			
		土石方工程						
14	041001001016	路面切割	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面	m	195.6			
15	041001001017	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层	m2	78			
16	010102001001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 基础类型：基础土方	m3	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械坑、槽夯填 2. 填方材料品种：300厚3：7灰土垫层 3. 密实度要求：压实系数>0.9	m3	140.77			
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：15km	m3	105.03			
		电缆沟槽路面修复工程						
19	040901007001	植筋	1. 沟槽双向植筋	根	650			
20	040203007003	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土层	m2	21.6			
21	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青面层 2. 乳化沥青黏层油 3. 80厚粗粒式沥青混凝土 4. 4厚乳化沥青透层, 6厚下封层	m2	21.6			
22	040203007004	水泥混凝土	1. 100厚C30素混凝土	m2	56.4			
23	040202010001	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m2	56.4			
24	011102003006	块料楼地面	1. 铺贴广场砖(广场砖规格：100*100) 2. 地面水泥砂浆找平层	m2	56.4			
		砌筑工程						
25	010402001001	砌块墙（外墙）	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：200厚内 3. 砌块品种、规格、强度等级：加气砌块A5.0 4. 砂浆强度等级、配合比：Mb7.5预拌水泥砌筑砂浆	m3	15.646			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	010402001002	砌块墙（内墙）	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚内 3. 砌块品种、规格、强度等级：加气砌块A5.0 4. 砂浆强度等级、配合比：Mb7.5预拌水泥砌筑砂浆	m3	8.51			
27	010401010001	隔油池	1. 砖砌隔油池MU10砖 2. 20厚1：2防水砂浆抹灰 3. 铸铁沙井盖	m3	4.66			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		现浇混凝土构件						
28	010501001001	基础垫层	1. 现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：商品混凝土C25；包含运输、浇筑、振捣及养护	m3	13.05			
29	010502005001	基础梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级：商品混凝土C30；包含运输、浇筑、振捣及养护	m3	6.86			
30	010502013001	实心楼板	1. 现浇混凝土有梁板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土（含泵送）C30；包含运输、浇筑、振捣及养护	m3	3.14			
31	010502021001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土：构造柱 2. 混凝土强度等级：商品混凝土（不含泵送）C25 3. 包含运输、浇筑、振捣及养护	m3	2.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	010502022001	反坎	1. 现浇建筑物混凝土：反坎 2. 混凝土强度等级：商品混凝土（不含泵送）C25	m3	2.35			
33	010502023001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土：过梁 2. 混凝土强度等级：商品混凝土（不含泵送）C25	m3	0.26			
		混凝土模板						
34	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 材质类型：木模板	m2	9.73			
35	010505003001	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 材质类型：木模板	m2	48.25			
36	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 材质、支撑类型：木模板、钢支撑	m2	33.49			
37	010505012002	反坎模板	1. 反坎模板 2. 梁宽（cm）支模高度：3.6m内 25内 3. 材质、支撑类型：木模板、钢支撑	m2	30.62			
38	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 梁宽（cm）支模高度：3.6m内 25内 3. 材质、支撑类型：木模板、钢支撑	m2	4.75			
		钢筋及螺栓、铁件						
39	010506001001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径≤ ϕ 25mm 2. 其他：其他符合设计要求	t	1.421			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径≤ ϕ 25mm 2. 其他：其他符合设计要求	t	0.405		
41	010506001002	现浇混凝土钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内箍筋直径≤ ϕ 10mm 2. 其他：其他符合设计要求	t	0.552		
42	080206006001	植筋	1. 植筋 ϕ 6.5mm	根	180		
		金属结构工程					
43	010603002001	型钢柱	1. 柱类型：型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B H型钢 HN175*90*5*8 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆两遍	t	0.288		
44	010604001001	型钢梁	1. 梁类型：型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B、H型钢 HN175*90*5*8 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆两遍	t	0.187		
45	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 梁类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆两遍	t	0.085		
46	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型：方通钢柱 80*80*2.5 2. 钢材品种、规格：镀锌方通	t	0.038		
47	010604001002	钢梁	1. 柱类型：镀锌C型钢 100*50*2.5 2. 钢材品种、规格：镀锌C型钢	t	0.105		
48	010604001004	钢梁	1. 柱类型：方通钢梁 80*40*2.5 2. 钢材品种、规格：镀锌方通	t	0.127		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	010604001005	钢梁	1. 柱类型:镀锌方通 50*40*2.5 2. 钢材品种、规格: 镀锌方通	t	0.079			
50	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: 综合	t	0.090432			
51	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:综合 2. 规格:综合	t	0.052			
52	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号 、厚度:100mm夹芯彩 钢板 2. 部位:洗消间	m2	32.22			
53	010605001001	钢板楼板	1. 1.2厚镀锌钢楼承 板ST5.5 2. 部位:粉面档、排 烟风机隔音房	m2	27.57			
54	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:方通钢柱 80*80*2.5 2. 钢材品种、规格: 镀锌方通 3. 部位:排烟风机隔 音房	t	0.21			
55	010604001003	钢梁	1. 柱类型:方通钢梁 80*80*2.5 2. 钢材品种、规格: 镀锌方通 3. 部位:排烟风机隔 音房	t	0.157			
56	010605003002	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号 、厚度:100厚0.5mm 面板阻燃岩棉夹芯彩 钢板 2. 部位:排烟风机隔 音房	m2	12.53			
57	011207002001	墙面板	1. 钢板(复合板)型号 、厚度:100厚0.5mm 面板阻燃岩棉夹芯彩 钢板 2. 部位:排烟风机隔 音房	m2	44.55			
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
58	010802001002	金属(塑钢)门	1. 大厅前门更换不锈钢边框双开玻璃门(地弹簧) 2. 门洞尺寸:1785*3200mm	m2	5.712			
59	010802001003	金属(塑钢)门	1. 大厅后门更换(900+270)双开子母门 2. 门洞尺寸:1170*2200mm	m2	2.574			
60	010802001004	金属(塑钢)门	1. 厨房前后门安装观察窗甲级带回弹双开防火门 2. 门洞尺寸:1300*2100mm, 1300*2100m	m2	5.46			
61	010802001005	金属(塑钢)门	1. 厨房前门加装铝合金手动防蚊卷轴门 2. 门洞尺寸:1300*2100mm	m2	2.73			
62	010802001006	金属(塑钢)门	1. 更衣室安装不锈钢门 2. 门洞尺寸:800*2100mm	m2	1.68			
63	010802001007	金属(塑钢)门	1. 粉面间安装观察窗甲级带回弹单开防火门 2. 门洞尺寸:1000*2100mm	m2	2.1			
64	010802001008	金属(塑钢)门	1. 仓库安装带观察窗不锈钢门 2. 门洞尺寸:900*2100mm	m2	3.78			
65	010802001009	金属(塑钢)门	1. 烹饪区安装带观察窗甲级带回弹双开防火门 2. 门洞尺寸:1300*2100mm	m2	2.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
66	010802001010	金属(塑钢)门	1. 烹饪区安装带观察窗甲级带回弹单开防火门 2. 门洞尺寸:1000*2100mm	m2	2.1			
67	010802001011	金属(塑钢)门	1. 预进间安装带回弹甲级防火门 2. 门洞尺寸:800*2100mm	m2	1.68			
68	010802001012	金属(塑钢)门	1. 预进间安装带感应开关联动闭门器铝合金边框玻璃门 2. 门洞尺寸:800*2100mm	m2	1.68			
69	010802001013	金属(塑钢)门	1. 售菜间安装定制带可视窗带回弹双开传递门 2. 传递口尺寸:1200*1200mm	m2	1.44			
70	010807001001	铝合金窗	1. 洗消间安装定制不锈钢提拉传递窗 2. 传递口尺寸:880*600mm	m2	0.528			
71	010807002001	金属防火窗	1. 售菜间明档防火提升窗 2. 窗洞尺寸:5515*1200mm	m2	6.618			
72	010807002002	金属防火窗	1. 粉面间明档防火提升窗 2. 窗洞尺寸:2115*1200mm	m2	2.538			
73	020509026001	闭门器	1. 名称:不锈钢闭门器 2. 其他:满足设计规范要求	套	5			
		屋面及防水工程						
74	010902002001	屋面涂膜防水	1. 工程部位:加楼板顶 2. 防水层:聚合物水泥防水涂料两遍 3. 面覆20mm水泥砂浆保护层	m2	29.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
75	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 丙纶防水卷材2层(十字向) 2. 找平层30mm 3. 保护层20mm	m2	194.41			
76	010903002001	墙面涂膜防水	1. 刷聚合物水泥防水至1500m	m2	193.77			
77	010903002002	外墙面涂膜防水	1. 外墙面刷聚合物水泥防水	m2	156.15			
		楼地面装饰工程						
78	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 陶粒填充层约170-270mm 2. 找平垫层约50mm	m2	118.02			
79	011102003003	块料楼地面	1. 厨房地面砖300*300专用红色防滑砖 2. 1: 2.5水泥砂浆40mm	m2	107.18			
80	011102003004	块料楼地面	1. 600*600防滑地砖 2. 1: 2.5水泥砂浆40mm	m2	10.94			
81	011102003005	块料楼地面	1. 损坏部分300*300防滑砖更换 2. 1: 2.5水泥砂浆40mm	m2	11.7			
82	010502031001	坡道	1. 混凝土面拉防滑条纹 2. 水泥砂浆找平层 3. 200厚砼地台C25	m2	3.95			
83	011108003001	块料零星项目	1. 20厚门槛石	m2	0.86			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		外墙工程						
84	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 新建墙体外墙抹灰 1: 2.5厚水泥砂浆厚30mm 2. 全挂热镀锌电焊钢丝网	m2	97.71			
85	011403001003	抹灰面油漆	1. 刮外墙专用腻子 2. 刷白色户外漆	m2	97.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		内墙面工程						
86	011201001002	内墙面一般抹灰	1.5厚1：3水泥砂浆 打底 2.15厚1：2.5水泥砂 浆找平层 3.挂钢丝网10*10*1	m2	370.9			
87	011203003001	厨房白色墙面砖	1.1：2水泥砂浆粘贴 层 2.白色墙砖300*450	m2	297.41			
88	011203003002	白色墙面砖 (300*600)	1.1：2水泥砂浆粘贴 层 2.白色墙砖300*600	m2	26.47			
89	011203003003	鱼肚白大理石纹墙砖	1.1：2水泥砂浆粘贴 层 2.鱼肚白大理石纹墙 砖	m2	22.28			
90	010809001001	鱼肚白人造石台面	1.鱼肚白人造石台面	m2	4.62			
91	011403001004	抹灰面油漆	1.白色乳胶漆（一底 两面） 2.刮水性腻子2-3遍	m2	177.15			
		天棚工程						
92	011302001001	平面吊顶天棚	1.轻钢龙骨 2.主龙骨BC38，次龙 骨（三角龙骨） 3.白色铝板天花 600*600*1.0	m2	55.9			
93	011403001005	抹灰面油漆	1.厨房天棚面油漆， 深灰色乳胶漆 2.刮水性腻子2-3遍	m2	56.17			
94	011403001006	抹灰面油漆	1.大厅天棚面油漆， 白色乳胶漆（一底两 面） 2.刮水性腻子2-3遍	m2	158			
		其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
95	011507003001	软膜灯箱	1. 不锈钢边框 2. 9.5mm石膏板 3. 9mm双层难燃板打底	m ²	15.4			
96	010808004001	不锈钢护角线	1. 不锈钢护角线	m	30			
		安装工程						
		给排水工程						
		给水系统						
97	031001008001	PPR给水管DN50	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及冲洗消毒	m	33.63			
98	031001008002	PPR给水管DN40	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及冲洗消毒	m	4.03			
99	031001008003	PPR给水管DN32	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及冲洗消毒	m	26.74			
100	031001008004	PPR给水管DN20	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及冲洗消毒	m	32.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
101	031001008005	PPR给水管DN15	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及冲洗消毒	m	23.68			
102	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 压槽、凿槽、刨沟 2. 沟槽修补	m	94			
103	031002001001	三角阀DN15	1. 类型:三角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
104	031002001002	三角阀DN20	1. 类型:三角阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	19			
105	031002001003	截止阀DN32	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
106	031002001004	闸阀DN50	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
107	031002011001	水表DN50	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
108	031003014001	感应水龙头	1. 类型:感应水龙头	个	4			
109	031301005001	管道支架	1. 名称:给排水管道支架 2. 材质:型钢	kg	15			
		污、废水系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	031001008006	PVC排水管DN200	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	24.8		
111	031001008007	PVC排水管DN160	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN160 3. 连接形式:胶圈连接 4. 安装部位:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	11.04		
112	031001008008	PVC排水管DN75	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	63.36		
113	031001008009	PVC排水管DN25	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	10.77		
114	031001002001	镀锌钢管DN75	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	5.06		
115	031001009001	不锈钢地渠	1. 名称:304不锈钢排水地渠 2. 规格:1.5厚 3. 含304不锈钢排水渠盖板2.0厚	m	19.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
116	040504009001	不锈钢隔渣池	1. 名称:不锈钢隔渣池 2. 尺寸:400*400	座	3			
117	040504002001	排污井检修	1. 排污井检修	座	3			
118	031003014002	地漏DN75	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75	个	8			
119	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	25.4			
120	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	22.9			
121	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:废弃土方	m3	2.5			
		消防工程						
		消火栓灭火系统						
122	030910001001	灭火器MF/ABC5	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 含灭火器放置箱	具	8			
123	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:1000*650*240mm 箱内配置:卷盘1个, 25米水带1卷, 水枪1支, 消火栓头1个, 分水器1个, 25铜闸阀1个。	套	5			
124	030901002001	消火栓钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	39.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
125	030901002002	消火栓钢管DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	6.17			
126	030901002003	消火栓钢管DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	22.6			
127	030901002004	室外消火栓钢管DN100	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	37.2			
128	031002001005	闸阀DN65	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	5			
129	031002001006	闸阀DN80	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
130	031002001007	闸阀DN100	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	3			
131	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：红色漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m ²	32.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
132	031301005002	管道支架	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢	kg	35			
133	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:按要求除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	35			
134	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	5			
135	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	21.62			
136	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.62			
137	050101005001	绿地恢复	1. 绿地恢复 2. 保养	m2	26.56			
		电气工程						
		配电箱						
138	030402011001	厨房总电箱	1. 名称:厨房总电箱	台	1			
139	030402011002	粗加工区分电箱	1. 名称:粗加工区分电箱	台	1			
140	030402011003	烹饪区分电箱	1. 名称:烹饪区分电箱	台	1			
141	030402011004	面点间分电箱	1. 名称:面点间分电箱	台	1			
142	030402011005	洗消间分电箱	1. 名称:洗消间分电箱	台	1			
143	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		灯具、插座、开关						
144	030413002001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 带接线盒	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
145	030413002002	带疏散指示应急灯	1. 名称:带疏散指示 应急灯 2. 带接线盒	套	7			
146	030413003001	LED带罩三防灯架	1. 名称:LED带罩三防 灯架 2. 带接线盒	套	18			
147	030413003002	扣板天花三防片灯	1. 名称:扣板天花三 防片灯 2. 带接线盒	套	11			
148	030405015001	天花管道排气扇	1. 名称:天花管道排 气扇 2. 规格:300*300 2. 带接线盒	台	2			
149	030412006001	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接 线盒	个	4			
150	030405001001	预留空气开关	1. 名称:预留空气开 关	个	5			
151	030413013001	定时控制开关	1. 名称:定时控制开 关 2. 带防水盒	套	3			
152	030413013002	三联单控开关	1. 名称:三联单控开 关 2. 带防水盒	套	2			
153	030413013003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开 关 2. 带防水盒	套	4			
154	030413013004	单联单控开关	1. 名称:单联单控开 关 2. 带防水盒	套	4			
155	030413014001	10A三插	1. 名称:10A三插 2. 带防水盒	套	29			
156	030413014002	16A插座	1. 名称:16A插座 2. 带防水盒	套	4			
157	030413014003	二三插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:10A 3. 带防水盒	套	11			
158	030413014004	10A五孔插座	1. 名称:10A五孔插座 2. 带防水盒	套	29			
		桥架、电缆、配线、 配管						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
159	030412003001	桥架CT200*200	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*200	m	21.94			
160	030412003002	桥架CT200*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100	m	8			
161	030412003003	桥架CT150*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT150*100	m	21.26			
162	030412003004	桥架CT100*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT100*100	m	28.46			
163	030409001001	电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	152.6			
164	030409001002	电力电缆WDZB-YJY-4*120+1*70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	14.6			
165	030409001003	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	20.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
166	030409001004	电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	21.37			
167	030409001005	电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	18.48			
168	030409001006	电力电缆WDZB-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	45.94			
169	030409001007	电力电缆WDZB-YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	30.78			
170	030409001008	电力电缆WDZB-YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kv以内	m	28.93			
171	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*240+1*120 3. 电压(kV):1kV以内	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
172	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*120+1*70 3. 电压(kV):1kV以内	个	2			
173	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*35+1*16 3. 电压(kV):1kV以内	个	2			
174	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25+1*16 3. 电压(kV):1kV以内	个	2			
175	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25+1*10 3. 电压(kV):1kV以内	个	2			
176	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*16 3. 电压(kV):1kV以内	个	6			
177	030412004001	配线WDZB-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ-6 3. 材质:铜芯	m	575.1			
178	030412004002	配线WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	1149.42			
179	030412004003	配线WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	606.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
180	030412001001	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	487.31			
181	030412001002	配管JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32	m	195.87			
182	030412001003	配管JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40	m	14.52			
183	030412001004	涂塑电力管DN175	1. 名称:涂涂塑电力管 2. 规格:DN175 3. C30混凝土包封 360*360mm	m	112.6			
184	031301005003	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	89.15			
185	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:按要求除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	89.15			
186	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟 2. 沟槽修补	m	146.46			
		智能化工程						
		视频监控系统						
187	030506010001	400W高清智能POE摄像头	1. 名称:400W高清智能POE摄像头 2. 带接线盒	台	16			
188	030506010002	400W高清防爆POE摄像头	1. 名称:400W高清防爆POE摄像头 2. 带接线盒	台	1			
189	030412003005	桥架CT50*50	1. 名称:桥架 2. 规格:CT50*50	m	42.66			
190	030412002001	塑料线槽PC32*20*50	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PC32*20*50	m	28.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030502003001	网线CAT6	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6	m	236		
192	030412001005	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	20.28		
193	030907001001	24路POE监控主机	1. 名称:24路POE监控主机	台	1		
194	030501015001	千兆24口POE交换机	1. 名称:千兆24口POE交换机	台	1		
195	030501004001	监控硬盘8T	1. 名称:监控硬盘8T	台	3		
196	030501002001	22寸显示器	1. 名称:22寸显示器	台	1		
197	031301005004	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	34.96		
198	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:按要求除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	34.96		
199	030506020001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	点	17		
		燃气工程					
200	031001002002	镀锌钢管DN25	1. 材质:镀锌铁管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5. 安装部位:室内 6. 介质:燃气 7. 管道刷油	m	12.24		
201	031001007001	波纹金属软管	1. 材质:不锈钢波纹软管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	条	3		
202	031001007002	煤气专用防爆软管	1. 材质:煤气防爆软管	条	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
203	031002001008	低调压阀	1. 材质:煤气低压阀	个	2			
204	030405008001	可燃气体开关	1. 名称:可燃气体开关	台	3			
205	031002001009	可燃气体电磁截止阀 DN25	1. 类型:可燃气体电磁截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
206	030904001001	可燃气体泄露探测器	1. 名称:可燃气体泄露探测器	个	2			
207	030108001001	防爆强排风机	1. 名称:防爆强排风机 2. 规格:150W	台	1			
208	030904012001	可燃气体泄露报警主机	1. 名称:可燃气体泄露报警主机	台	1			
209	030412004004	配线WDZN-RYS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	35			
210	030412001006	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	34			
		空调工程						
211	030701003001	1.5P挂机(含外机)	1. 名称:1.5P挂机(含外机) 2. 安装形式:壁挂式 3. 支架制作、安装、除锈、刷油 4. 含电机检查接线、空调室外机安装	台	3			
212	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZC-RVV-3*4 3. 材质:铜芯	m	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
213	031001005001	无缝紫铜管 ϕ 6.4mm \times 0.8mm	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷媒 3. 规格、压力等级： 无缝紫铜管、 ϕ 6.4mm \times 0.8mm 4. 连接形式：按厂家 要求 5. 保温材料及厚度： 难燃B1级闭孔发泡橡 塑，厚度15mm 6. 压力试验及吹、洗 设计要求：按施工规 范要求进行用吹扫	m	17			
214	031001005002	无缝紫铜管 ϕ 9.5mm \times 0.8mm	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷媒 3. 规格、压力等级： 无缝紫铜管、 ϕ 9.5mm \times 0.8mm 4. 连接形式：按厂家 要求 5. 保温材料及厚度： 难燃B1级闭孔发泡橡 塑，厚度15mm 6. 压力试验及吹、洗 设计要求：按施工规 范要求进行用吹扫	m	17			
215	031301002001	开孔打洞	1. 名称：过墙钻孔 2. 规格： ϕ 60	个	8			
		厨房设备						
		A粗加工						
216	03B001	双温四门高身柜	1. 采用优质不锈钢， 内箱圆弧设计 2. 压缩机：制冷稳 定，性价比高、效率 高、噪音低、故障率 低、使用寿命长 3. 规格尺 寸：1220*730*1930	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	03B002	单星洗手池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.0mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：300*300*200mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：400*400*800+150	台	1		
218	03B003	风幕机	1. 电压：220V 2. 功率： \geq 315W 3. 噪声： \leq 59dB 4. 风量： \geq 1670(m ³ /h) 5. 风轮直径： \geq 120mm 6. 重量： \leq 15kg	台	1		
219	03B004	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率： \geq 0.008KW 3. 覆盖面积： \geq 30-50 4. 额定电压：220V-50HZ 5. 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 6. 材料等级：ABS阻燃材料	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
220	03B005	四层栅格货架	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm； 2. 格栅采用38 \times 25 \times 0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38 \times 38 \times 1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 规格尺寸：1100*500*1550	台	2			
221	03B006	绞切肉机	1. 单电机 2. 标配切肉厚度： \geq 3.5 3. 可订做： \geq 6mm 4. 绞肉配件为不锈钢配件	台	1			
222	03B007	挂墙双层板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm 2. 规格尺寸：1500*350*600	台	2			
223	03B008	双层工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作 2. 台面厚度 \geq 1.2mm，内衬 \geq 15mm防水机制板并用 \geq 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 \geq 1.0mm 4. 脚管采用 Φ 48*1.0mm厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：600*700*800+150	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
224	03B009	开水器	1. 额定功率： 380V/9KW	台	1			
225	03B010	双星盆水池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2. 星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸： 600*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸： :1500*700*800+150	台	1			
226	03B011	砧板刀具消毒工作台	1. 电压：220V/50Hz 2. 功率：≥1620w 3. 容量：20把刀+4/8块砧板（砧板厚度10cm/5cm）	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
227	03B012	异形三星水池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.2mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：1800*700*800+150	台	1			
228	03B013	挡鼠板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm	套	1			
229	03B014	挂墙双层板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm	套	1			
		B仓库						
230	03B015	四层平板货架	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作，平板厚度 \geq 1.0mm； 2. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 4. 规格尺寸：1100*500*1550	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
231	03B016	米面架	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2. 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3. 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4. 配置塑胶脚垫 5. 规格尺	台	1			
232	03B017	挡鼠板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；	台	1			
233	03B018	平板车	1. 钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚≥1.5mm，配4个4寸活动胶轮	台	1			
		C烹饪间						
234	03B019	不锈钢封墙钢	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；	米	8.9			
235	03B020	炉拼台	1. 优质不锈钢磨砂板，面板≥1.0mm、侧板≥1.0mm； 2. 置高**mm不锈钢后挡炉背板； 3. 横通采用∅25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用∅38*1.0mm不锈钢管连接可调节高度子弹脚； 4. 规格尺寸：400*990*800+470	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
236	03B021	油网烟罩	1. 优质不锈钢制造； 2. 壳体面厚度 \geq 1.0mm，加强筋 \geq 1.0mm； 3. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4. 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 5. 规格尺寸：8900*1300*400	米	8.9			
237	03B022	电气全平扒炉连柜	1. 电磁扒炉整体尺寸：800*800*800+50 2. 电压/功率：8-12KW/380380V/50HZ； 3. 防辐射机壳设计，三面防溅挡板设计，可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸面板不锈钢材质；配可调节不锈钢子弹脚； 4. 规格尺寸：1200*800*800*800+50	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	03B023	24盘电力智能型蒸饭柜	1. 产品型号RM-Z-24(饭盘横放结构), 双门双控, 外观尺寸:1435X650X1580, 电压≥380V, 功率: ≥24Kw 2. 蒸柜内外材料采用201#正材J1料, 足厚≥0.6mm。 3. 蒸柜底部承重架采用25X25X1.2的不锈钢方管, 浮球、电热管全304材料。 4. 采用智能触摸屏控制系统, 具有时间、温度控制, 自动恒温、自动定时, 五个菜单模式自由切换, 带防干烧断电功能, 双系统操作方便实用。 5. 配24个无磁饭盘。 6. 规格尺寸:1435*650*1580	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	03B024	电力海鲜蒸柜	1. 电压功率：380V 25KW 2. 尺寸：900*1150*1850mm 3. 机身外壳采用板材304，达到食品接触要求 4. 加热方式：电磁感应加热，加热速度快，热效率高，水电分离更安全，使用寿命更长 5. 采用5档磁控防水滑杆开关，操作简单 6. 超大的活动式水箱，方便清理水沟 7. 自动进水，具有缺水保护，干烧保护炉具更智能 8. 三门、四层通透式加热，可同时满足蒸制不同的食材 9. 加厚复合底板，外部采用保温防护措施，可有效保温，提高热效率，节省能源 10. 25KW三门海鲜蒸柜产品中不应含有对人体健康有害的Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBBs、PBDEs六种有害物质，符合RoHS指令要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			GB4706.1-2005 GB4706.34-2008检测标准，提供带有CMA, CAL, CNAS标识的检测报告 12. 产品不应放射有害射线，前、后、左、右四个面辐射值<8%，通过 EN62233:2008标准检测，提供带有CMA、CNAS、CAL标识的辐射报告 13. 所投该型号产品具有通过GB/T 39640-2020标准检测，具有电器电磁辐射产品认证证书 14. 所投该型号产品具有通过GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017标准检测，具有电磁兼容抗扰度产品认证证书				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
240	03B025	炉拼台	1. 优质#不锈钢磨砂板，面板≥1.0mm、侧板≥1.0mm； 2. 置高**mm不锈钢后挡炉背板； 3. 横通采用∅25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用∅38*1.2mm不锈钢管连接，可调节高度子弹脚 4. 规格尺寸：350*1200*800+470	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	03B026	16kw单头汤炉	1. 功率/电压： 16KW/380V。 2. 方便耐用的5档磁控开关，滑动方便，操作简单。 3. 尺寸： 700*700*500+770mm， 4. 中文显示屏，可显示功率大小、档位动态显示。 5. 外壳采用不锈钢制作，面板304，实厚≥1.25mm，侧板≥201mm，实厚≥0.8mm。 6. 配厚度>9mm复合板，承重300公斤，微晶板爆裂后，仍可使用半年。 7. 配2个摇摆水龙头，方便进水，配2个直径500mm电磁炉专用汤桶。 8. 电磁感应加热，热效率高，无污染，安全。 9. 设备超静音，婴儿睡眠般安静，在温度≤25℃，湿度≤63%RH环境中，背景噪音声压级：16.6dB	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>告。</p> <p>10. 该产品的风扇电动机在0.85倍额定电压下启动电动机三次，不带离心启动开关的电动机在1.06倍额定电压下启动三次，非金属（绝缘材料）外部件应耐热，对点燃和火焰蔓延具有抵抗力，进行压力为20N的压力测试，压痕≤2mm；提供带有CMA、CAL 标志的检测合格报告。</p> <p>11. 具有依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》检测的且能效等级判定为1级的节能产品认证证书；</p> <p>12. 额定功率16kw单头汤炉热效率通过GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准检测，热效率≥96.3%，能效等级为1级。提供带有CMA、CNAS标识的检测合格报告。</p>				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
242	03B027	燃气单头单尾炒炉	1. 功率/电压： 0.75KW/220V， 2. 尺寸： 1000×1150×800+470mm 3. 材料：USU304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚；炉头：节能炉头，独立带长明火种设置，安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL203重质耐火砖、泥。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	03B028	22KW900双头大锅灶	1. 面板304，厚≥1.5mm，侧板厚≥1.0mm， 2. 尺寸： 2200*1150*800+470mm，锅外径≥800mm 3. 功率/电压： 22KW*2/380V， 4. 显示屏带有中文故障原因、用电量、功率、电压。 5. 方便耐用的5档磁控火力开关，匹配2个摇摆水龙头，电路板全纳米防水处理，真正的防水，防油，防虫，防尘； 6. 采用统一标准机器制作铜质线盘，排布均匀，避免偏火，发热均匀，机芯全模块化设计方案，方便拆装及售后。 7. 火力强劲、发热速度快，热效率高，出菜快，口感更好。 8. 自带2个电磁炉专用加厚大锅。可满足炖、炒、煮、炸、等功能。 9. 产品超静音，婴儿睡眠般安静，在温度	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			GB4706.1-2005 GB4706.52-2008标准 检测，在非正常工作 和误操作不应引起火 灾，电击或机械损 伤，电子电路故障不 应引起电击，火灾， 机械危险或危险功能 失常产生的不安全， 非金属材料部件在 650℃温度下承受 GB/T5169.11-2017的 灼热丝试验，提供带 有CMA、CAL、CNAS标 识的检验合格报告。 11. 投标人所投产品 具有依据GB40876- 2021《商用电磁灶能 效限定值及能效等级 》检测的且能效等级 判定为1级的节能产 品认证证书；				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	03B029	厨房灭火系统	1. 采用机械启动方式，24小时全天候监控，需提供第三方权威部门检验报告复印件，加盖制造厂家红色公章。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃； 2. 本装置主要由箱体、控制盘、灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器、水流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、手启动盒、感温易熔金属拉索释放器、轴承角轮、管路、管件等部件组成； 3. 提供所投产品厨房设备灭火装置控制箱、溶片支架、滑轮（三项检测报告均带产品图片）耐高低温检测，检测标准	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			温至155，保持高温15h+经130min降温至(25±5)℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1/min。检测结果目视样品外观无明显变化，必须达到以上的温度要求及6个循环，须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA”标志； 4. 驱动气体选用的氮气，符合GB/T8979-2008的规定； 6. 提供厨房设备灭火装置核心部“水流联动阀”符合GB480.9-2016国家食品安全标准要求，食品接触级试验提并由国家认可的第三方检验、检测机构出具带有CMA章的检测（检验）报告； 7. 装置具有独立控制盘，达到抗干扰要求；提供厨房设备灭				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			<p>冲群抗扰度》提供第三方权威部门检验报告复印件，加盖制造厂家红色公章；</p> <p>8. 提供灭火剂试验报告（其中包括但不限于自燃点为357℃的植物油，灭火时间≤1.5s，火焰熄灭后20min无复燃）、提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>9. 提供厨房设备灭火装置及控制盘符合GA61-2010标准要求对产品进行耐气候条件试验（包括高低温检测、恒定湿热检测、抗电干扰试验。并经国家认可的第三方检验、检测机构出具的带有CMA章的检测（检验）报告；</p>					
245	03B030	吊天花双层架	<p>1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；</p> <p>2. 规格尺寸:1800*400*1500</p>	台	1			
246	03B031	吊天花双层架	<p>1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；</p> <p>2. 规格尺寸:2000*400*1500</p>	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
247	03B032	吊天花双层架	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2. 规格尺寸：2200*400*1500	台	1			
248	03B033	双通工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.0mm，内衬≥4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度≥1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 规格尺寸：2000*800*800	台	2			
249	03B034	双通工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.0mm，内衬≥4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度≥1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：2200*800*800	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	03B035	单星盆水池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.2mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：700*800*800	台	1		
251	03B036	四层栅格货架	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm； 2. 格栅采用38 \times 25 \times 0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38 \times 38 \times 1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 规格尺寸：1200*500*1550	台	1		
252	03B037	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率： \geq 0.008KW 3. 覆盖面积： \geq 30-50 4. 额定电压：220V-50HZ 5. 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 6. 材料等级：ABS阻燃材料	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
253	03B038	燃气双头煲仔炉	1. 使用304不锈钢，台面 \geq 1.2板厚制作，其他 \geq 1.0厚 2. 特制炉头直径 \geq 300mm，测板高度 \geq 450mm 3. 背板高度 \geq 450mm，子弹脚直径 \geq 38mm 4. 规格尺寸：450*1200*800+400	台	1			
254	03B039	三层餐车	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 \geq 1.0mm 3. 规格尺寸：850*450*900	台	1			
255	03B040	挡鼠板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm；	台	1			
		D粉面档						
256	03B041	双温四门高身柜	1. 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 2. 压缩机：制冷稳定，性价、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 3. 规格尺寸：1220*730*1930	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
257	03B042	单星盆水池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2. 星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通	台	1			
258	03B043	双层工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度≥1.0mm； 4. 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。 6. 规格尺寸：1200*550*800+150	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	03B044	挂墙洗手星	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.0mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：400*300*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：400*400*600	台	1		
260	03B045	四层栅格货架	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm； 2. 格栅采用38 \times 25 \times 0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38 \times 38 \times 1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚 5. 规格尺寸：800*500*1550	台	1		
261	03B046	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率： \geq 0.008KW 3. 覆盖面积： \geq 30-50 4. 额定电压：220V-50HZ 5. 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 6. 材料等级：ABS阻燃材料	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
262	03B047	三层烤箱	1. 6盘，外壳为430不锈钢、 2. 小玻璃视窗，带照明灯、 2. 数控温度表，炉门为链条传动， 4. 炉膛870*670*215	台	1			
263	03B048	油网烟罩	1. 优质不锈钢制造； 2. 壳体面厚度≥1.0mm，加强筋≥1.0mm； 3. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4. 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 5. 规格尺寸：1200*1100*400	米	1.2			
264	03B049	单门玻璃门消毒柜	1. 电压：220V/50H 2. 功率：≥2120w 3. 容量：≥400L 4. 规格尺寸：640*655*1940	台	1			
265	03B050	保温汤池柜	1. 精准控温优质不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3. 热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4. 大容量储存 5. 适合多种场所使用 6. 油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 7. 规格尺寸：900*700*800	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
266	03B051	双头煮面炉	1. 电压:380V 2. 功率:≥12kw*2 3. 锅直径:≥450*350MM 4. 汤锅尺寸:≥500*500MM 5. 规格尺寸:1200*700*800+200	台	1			
267	03B052	油网烟罩	1. 优质不锈钢制造; 2. 壳体面厚度≥1.0mm, 加强筋≥1.0mm; 3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 4. 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。 5. 规格尺寸:1300*800*400	米	1.3			
268	03B053	紫外线消毒灯	1. 电压:220V 2. 功率:≥100W	台	2			
		E售卖间						
269	03B054	暖饭车	1. 优质不锈钢磨砂板, 面板≥1.0mm、侧板≥1.0mm, 活动脚轮	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
270	03B055	五格售饭柜	1. 精准控温优质不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3. 热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4. 大容量储存 5. 适合多种场所使用 6. 油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 7. 规格尺寸：1800*700*800	台	2			
271	03B056	紫外线消毒灯	1. 电压：220V 2. 功率：≥100W	台	2			
272	03B057	单门展示柜	1. 采用优质不锈钢，内箱圆弧设计 2. 国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 3. 规格尺寸：550*500*1930	台	1			
273	03B058	双层工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度≥1.0mm； 4. 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：400*700*800	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
274	03B059	双星洗手池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.0mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：700*400*800+150	台	1			
		F洗碗间						
275	03B060	风幕机	1. 电压：220V 2. 功率： \geq 315W 3. 噪声： \geq 59dB 4. 风量： \geq 1670(m ³ /h) 5. 风轮直径： \geq 120mm 6. 重量：15kg 7. 规格尺寸：1200*212*226	台	1			
276	03B061	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式 2. 额定功率： \geq 0.008KW 3. 覆盖面积： \geq 30-50 4. 额定电压：220V-50HZ 5. 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 6. 材料等级：ABS阻燃材料	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
277	03B062	四层栅格货架	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度 \geq 1.0mm； 2. 格栅采用38 \times 25 \times 0.8mm厚不锈钢方管； 3. 立柱采用38 \times 38 \times 1.0mm厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 5. 规格尺寸：1200*500*1550	台	3			
278	03B063	紫外线消毒灯	1. 电压：220V 2. 功率： \geq 100W	台	3			
279	03B064	双孔收餐工作台	1. 采用优质不锈钢板材制作 2. 规格尺寸：1100*700*800	台	1			
280	03B065	大单星盆水池	1. 整体采用优质不锈钢制作，台面厚 \geq 1.2mm； 2. 星盆斗厚 \geq 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32**32*1.0mm圆通 5. 规格尺寸：1200*700*800+150	台	3			
281	03B066	开水器	1. 电压：380V 2. 功率： \geq 9KW	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
282	03B067	双门推车不锈钢门消毒柜	1. 内外优质不锈钢无磁板材，无磁层架 2. 全不锈钢打造箱体，设计时尚大 3. 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管 4. 整机整体发泡，硅胶门封工艺，隔热保温采用高温热风循环消毒系统，带拉立风道设计，清除各种有害病菌 5. 规格尺寸：1260*695*1930	台	2			
283	03B068	单通移门碗柜	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 规格尺寸：1100*500*1800	台	2			
284	03B069	挡鼠板	1. 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
285	03B070	双通掀门碗柜	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3. 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 趟门为双层结构； 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：900*730*1800	台	1			
286	03B071	双层工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度≥1.0mm； 4. 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：1100*700*800	台	1			
		G大厅						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	03B072	双层工作台	1. 整体采用SUS优质不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度≥1.0mm； 4. 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚 6. 规格尺寸：1600*700*800	台	1		
288	03B073	双孔收餐工作台	1. 优质不锈钢板材 2. 规格尺寸：1100*700*800+150	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	03B074	净水系统	1. 石英砂/活性炭+精密滤芯+UF超滤膜（共四级过滤），纯净水水质通过权威检测； 2. 正反冲洗：石英砂+活性炭滤芯滤料正反冲洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命； 3. UF超滤膜正反冲洗：延长使用寿命，节约维护保养费用； 4. 实时监控并显示4种过滤材料寿命状态：石英砂、活性炭、精密滤芯、UF膜，并根据使用情况更换； 5. 实时监控系统水压、流量、电机、电磁阀等整个净水系统状态； 6. 微电脑图形化实时显示、触摸等全自动运行，大幅减少人工运行维护工作量；确保售后维护的时效性； 7. 显示方式：触摸屏；操作方式：触摸图表化+实时监控； 8. 产水流量	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
290	03B075	风幕机	1. 电压：220V 2. 功率：≥315W 3. 噪声：≥59dB 4. 风量：≥1670(m3/h) 5. 风轮直径：≥120mm 6. 重量：15kg 7. 规格尺寸：1500*212*226	台	1			
291	03B076	风幕机	1. 电压：220V 2. 功率：≥315W 3. 噪声：≥59dB 4. 风量：≥1670(m3/h) 5. 风轮直径：≥120mm 6. 重量：15kg 7. 规格尺寸：1200*212*226	台	1			
		排油烟系统						
		烹饪间						
292	030108001001	集烟管	1. 采用镀锌板，厚度≥1.0厚； 2. 含排烟风管三通、排烟风管弯头、排烟风管变径	m ²	159			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030108001005	低噪音多翼式离心风机	1. 风柜风量： 21000m ³ /h, 全压： 620Pa, 额定电压功率 11KW\380V 2. 风柜箱体采用标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，箱体可以分解拆装，方便运输安装 3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到G2.5级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳 4. 主轴经过调质处理，轴承采用优质带座外球面调心滚动轴承，外接注油孔方便日后保养。配YE4二级能效电机，压翘式电机座，轻松调节皮带张紧力，配封闭式安全皮带罩。 5. 生产厂家在右	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			员会出具的CNAS风机性能检测中心认可决定书； 8. 该系列离心风柜取得具有CMA及CNAS资质的检测机构检测合格报告（提供复印件并加盖公章，原件备查） 9. 该系列离心风柜有中国节能产品认证证书 10. 该系列离心风柜获得国家消防产品认证证书 11. 该系列离心风柜配置的电机达到国标GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》2级标准，在中国能效标识网备案可查，提供备案表					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市食堂改造

标段：

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	030108001006	静电油烟分解净化处理器（95%）	1. 净化效率不低于95%； 2. 28000m³/h 3. 设备采用智能高压高数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 4. 设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场； 5. 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； 6. 油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件佐证； 7. 油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山何济公制药厂新市
食堂改造

标段：

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
298	030108001010	8#槽钢管道风机连支承架	1. 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理	套	2			
299	030108001011	防火阀	1. 配风管；	个	1			
300	030108001012	五金配件	1. 烹饪间设备五金配件	项	1			
		厨房送鲜风						
301	030108001013	集烟管	1. 采用优质不锈钢板，≥1.0厚； 2. 含排烟风管三通、排烟风管弯头、排烟风管变径	m ²	86			
302	030108001017	低噪音多翼式离心风机	1. 功率：≥4KW 2. 风量：≥15000m ³ /h 3. 全压：≥420pa	台	1			
303	030108001018	软接	1. 专用防漏油帆布制作；	套	1			
304	030108001019	风机变频控制电箱	1. 配风机	套	1			
305	030108001020	风机减振器	1. 专用风机避震	套	1			
306	030108001021	8#槽钢管道风机连支承架	1. 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理	套	2			
307	030108001022	防火阀	1. 配风管	个	1			
308	030108001023	五金配件	1. 厨房送鲜风五金配件	项	1			
本页小计								
合计								

