

工 程 量 清 单 报 价 表

项目编号：_____

工程名称：_____

招标人：东莞市安居建设投资有限公司_____

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司_____

投标人（盖公司法人公章）：_____

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程数量		金额(元)	
综合单价		4403	

第 1 页 共 6 页

[illegible]

表 第 2 页 共 6

第 2 页 共 6 页

[illegible]

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	010506024004	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内	个	42		
26	010101001005	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体 2. 废料外运: 综合考虑	m ³	4.48		
27	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌体恢复	m ³	4.48		
28	011403001003	抹灰面油漆	1. 面层白色无机涂料二道 (要求涂料环保无污染且防水、防霉) 2. 满刮腻子膏两遍抛光 3. 20厚WP M20预拌混合砂浆找平层 (分两遍) 4. 综合考虑装修交界位置处理	m ²	22.4		
29	011203003001	块料墙、柱面	1. 5厚纸皮砖 (白色), 专用填缝剂填缝 2. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 满浆粘贴 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆, 木抹搓平 4. 砂浆层中间压入一层耐碱纤维网格布, 砂浆掺抗裂纤维 5. 15厚WP M20预拌混合砂浆找平层 (分两遍) 6. 满挂 $\phi 1.0$ mm (网目15x15mm) 镀锌钢丝网、绷紧后用射钉固定	m ²	22.4		
30	010101001006	混凝土构件拆除	1. 拆除100厚C15混凝土垫层 2. 废料外运: 综合考虑	m ³	0.4		
31	010502030002	地坪	1. 100厚C20混凝土	m ²	4		
32	010101001007	拆除原有散水	1. 拆除原有散水 2. 废料外运: 综合考虑	m ²	8		
33	010502029001	散水	1. 100厚C20混凝土散水, 随捣随抹光 2. 300厚石屑稳定层 (6%水泥) 3. 素土夯实, 向外找坡4%	m ²	8		
34	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 开挖深度: 综合考虑	m ³	14.3		
35	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	14.3		
本页小计							

第 4 页 共 6 页

第 4 页 共 6 页

[illegible]

第 5 页 共 5 页

金额 (元)

综合单价

合

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
47	011403001005	抹灰面油漆	1. 面层白色无机涂料二道 (要求涂料环保无污染且防水、防霉) 2. 满刮腻子膏两遍抛光 3. 20厚WP M20预拌混合砂浆找平层(分两遍) 4. 综合考虑装修交界位置处理	m ²	67.6		
		东莞市莞城区旗峰路189号公路局旧办公大楼-装修工程					
		整个项目					
48	010502019001	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.32		
49	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内带E	t	0.006		
50	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 带E	t	0.017		
51	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ12-16带E	t	0.035		
52	010506025001	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 12	根	8		
53	010401002003	实心砖墙	1. 砖砌栏板	m ³	0.96		
54	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.4		
55	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: Φ60不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格: Φ40不锈钢管 3. 含预埋件	m	8		
56	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m ²	1.6		
57	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板	m	8		
本页小计							


第 6 页 共 6 页

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市莞城区旗峰路189号 标段：东莞市莞城区旗峰路189号公路局旧办公大楼




第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市莞城区旗峰路189号 标段：东莞市莞城区旗峰路189号公路局旧办公大楼



序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.21	脚手架工程			
1.1.2.22.1	011601001001	室内脚手架	莞城区旗峰路189号旧局办公大楼-修缮工程		
1.1.2.23	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.6	综合脚手架			
1.2.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.9	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.10	2.8	密目式安全网			
1.2.2.11	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.12	2.10	模板的支架			
1.2.2.13	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.13.1	011601002001	垂直运输			
1.2.2.14	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.15	2.21	成品保护工程			
本页小计					

第 3 页

价格 (元)

备注

第 3 页 共 3 页

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

第 4 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]